



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
GABINETE DO PREFEITA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NOS BAIRROS JEJÚ, VILA NOVA E PINHEIRO

ANEXO XIII - LISTA DE VIAS

LISTA DE VIAS

Nº	BAIRRO	VIA	PERÍMETRO		COORDENADAS GEOGRÁFICAS				DIMENSÕES PREVISTAS			DRENAGEM MEIO LADO A LADO m
					INICIAL		FINAL		EXTENSÃO m	LARGURA m	ÁREA m²	
					LATITUDE S	LONGITUDE W	LATITUDE S	LONGITUDE W				
1	JEJU	RUA PRINCIPAL	TRECHO CENTRAL DA VIA		1°20'12.90"S	47°32'26.29"O	1°20'03.59"S	47°32'00.13"O	860,00	6,00	5.160,00	854,00
2	VILA NOVA	RUA JADER BARBALHO	RODOVIA BR-316	RODOVIA PA-324	1°18'59.42"S	47°30'23.27"O	1°18'46.21"S	47°30'28.43"O	436,00	7,00	3.052,00	425,00
3	VILA NOVA	RUA MENDONÇA DA SILVA	RUA JADER BARBALHO	ATÉ O FINAL DA VIA	1°18'52.55"S	47°30'26.01"O	1°18'55.73"S	47°30'35.00"O	295,00	5,00	1.475,00	283,00
4	VILA NOVA	RUA SAMARA LOPES 01	RODOVIA PA-324	RUA ANASTÁCIO BRAGA	1°18'56.36"S	47°30'28.37"O	1°18'48.55"S	47°30'31.53"O	259,00	5,00	1.295,00	247,00
5	VILA NOVA	RUA ANASTÁCIO BRAGA	RUA JADER BARBALHO	RUA SAMARA LOPES 02	1°18'55.26"S	47°30'24.95"O	1°18'57.56"S	47°30'31.87"O	225,00	5,00	1.125,00	225,00
6	VILA NOVA	RUA SÃO FRANCISCO	RUA SAMARA LOPES 01	RUA SAMARA LOPES 02	1°18'51.02"S	47°30'30.60"O	1°18'52.19"S	47°30'33.74"O	104,00	5,00	520,00	103,00
7	VILA NOVA	RUA SAMARA LOPES 02	RODOVIA PA-324	RUA ANASTÁCIO BRAGA	1°18'57.46"S	47°30'31.80"O	1°18'50.79"S	47°30'34.48"O	220,00	5,00	1.100,00	208,00
8	PINHEIRO	RUA RAIMUNDO MAIA SOARES	AVENIDA SANTA MARIA	RUA XAVIER PACHÊCO	1°20'48.69"S	47°34'01.15"O	1°20'35.19"S	47°34'06.16"O	440,00	6,00	2.640,00	428,00
9	PINHEIRO	RUA MESTRE SEVERO	RUA DOIS DE JANEIRO	RUA SEVERINO BORGES	1°20'51.14"S	47°33'52.49"O	1°20'55.00"S	47°34'02.58"O	333,00	5,50	1.831,50	321,00

TOTAL GERAL

3.172,00

18.198,50

3.094,00

Peso Especifico = 2,40 ton/m³

AVENIDA SANTA MARIA, Nº 001 - BAIRRO: CENTRO - PRAÇA MATRIZ
 CEP: 68.738-000 CONTATO: (91) 3442-1726



DATA: JANEIRO/2018

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C

BDI = 30%

Nº	BAIRRO	VIA	PAGAMENTO SUPERFICIAL		PAVIMENTAÇÃO			
			C.O-FIO E SARJETA		C.B.U.Q.		TRANSPORTE	
			LADO B	TOTAL	ESPESSURA	VOLUME	D.M.T.	TOTAL
				m	m³	km	ton x km	
1	JEJU	RUA PRINCIPAL	848,00	1.702,00	0,05	258,00	6,00	1.548,00
2	VILA NOVA	RUA JADER BARBALHO	436,00	861,00	0,05	152,60	6,00	915,60
3	VILA NOVA	RUA MENDONÇA DA SILVA	283,00	566,00	0,05	73,75	6,00	442,50
4	VILA NOVA	RUA SAMARA LOPES 01	253,00	500,00	0,05	64,75	6,00	388,50
5	VILA NOVA	RUA ANASTÁCIO BRAGA	213,00	438,00	0,05	56,25	6,00	337,50
6	VILA NOVA	RUA SÃO FRANCISCO	103,00	206,00	0,05	26,00	6,00	156,00
7	VILA NOVA	RUA SAMARA LOPES 02	208,00	416,00	0,05	55,00	6,00	330,00
8	PINHEIRO	RUA RAIMUNDO MAIA SOARES	428,00	856,00	0,05	132,00	6,00	792,00
9	PINHEIRO	RUA MESTRE SEVERO	321,00	642,00	0,05	91,58	6,00	549,48
			3.093,00	6.187,00	909,93		5.459,58	

Peso Especifico = 2,40 ton/m³