ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
CNPJ: 05.149.174/0001-34

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REVITALIZAÇÃO DA FACHADA COM O ESTACIONAMENTO E REFORMA DO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ	SINAPI 04/2022	22,47%	Não Desonerado: Horista: 116,32%

Orçamento Sintético

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE	CUSTO UNIT. (S/ BDI R$)	BDI 22,47% PREÇO UNIT. (C/ BDI R$)	PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
	ETAPA 01		SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÕES/RETIRADAS						
1.1	SEDOP	D00390	Licenças e taxas (ART)	Unid.	1,00	469,38	574,84	574,84	0,27%
1.2	CPU	001	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6,00	177,89	217,86	1.307,16	0,62%
1.3	SINAPI	97650	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	m²	525,00	6,38	7,81	4.100,25	1,94%
1.4	SINAPI	97652	Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	Unid.	5,00	160,08	196,04	980,20	0,46%
1.5	SINAPI	97647	Remoção de telhas, de fibrocimento de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	m²	525,00	2,96	3,62	1.900,50	0,90%
			TOTAL DO SUBITEM 1.0					**8.862,95**	**4,20%**
	ETAPA 02		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA						
2.1	CPU	002	Administração local de obra	Unid.	1,00	11.534,40	14.126,17	14.126,17	6,69%
			TOTAL DO SUBITEM 2.0					**14.126,17**	**6,69%**
	ETAPA 03		COBERTURA						
3.1	SINAPI	92543	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. AF_07/2019	m²	525,00	19,23	23,55	12.363,75	5,85%
3.2	SINAPI	94207	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. AF_07/2019	m²	525,00	68,12	83,42	43.795,50	20,74%
3.3	SINAPI	94223	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. AF_07/2019	m	35,00	118,94	145,66	5.098,10	2,41%
3.4	SINAPI	98546	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. AF_06/2018	m²	30,00	107,16	131,23	3.936,90	1,86%
			TOTAL DO SUBITEM 3.0					**65.194,25**	**30,87%**
	ETAPA 04		ESTACIONAMENTO						
4.1	SINAPI	94992	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. AF_07/2016	m²	190,91	97,04	118,84	22.687,74	10,74%
4.2	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. AF_05/2021	m²	200,00	17,22	21,08	4.216,00	2,00%
4.3	SINAPI	102500	Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual. AF_05/2021	m	40,00	3,64	4,45	178,00	0,08%
			TOTAL DO SUBITEM 4.0					**27.081,74**	**12,82%**
	ETAPA 05		FACHADA						
5.1	SINAPI	102177	Instalação de vidro laminado, e = 12 mm (4+4+4), encaixado em perfil U - Pele de vidro (Painel fixo)	m²	23,40	2.185,65	2.676,76	62.636,18	29,66%
5.2	CPU	003	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	m²	30,00	471,00	576,83	17.304,90	8,19%
5.3	SINAPI	95626	Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. AF_11/2016	m²	54,00	15,04	18,41	994,14	0,47%
5.4	SINAPI	87274	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² a meia altura das paredes. AF_06/2014	m²	13,50	82,14	100,59	1.357,96	0,64%
5.5	CPU	004	Letra em aço inox letreiro caixa 60cm	Unid.	15,00	204,26	250,15	3.752,25	1,78%
5.6	CPU	005	Letra em aço inox letreiro caixa 25cm	Unid.	16,00	95,80	117,32	1.877,12	0,89%
			TOTAL DO SUBITEM 5.0					**87.922,55**	**41,63%**
	ETAPA 06		DRENAGEM PLUVIAL						
6.1	SINAPI	93350	Coletor predial de esgoto, da caixa até a rede (distância = 10 m, largura da vala = 0,65 m), incluindo escavação manual, preparo de fundo de vala e reaterro manual com compactação mecanizada, tubo pvc p/ rede coletora esgoto jei dn 100 mm e conexões - fornecimento e instalação. Af_03/2016	Unid.	2,00	1.186,56	1.453,18	2.906,36	1,38%
6.2	CPU	006	Assentamento de tubo de concreto	m	15,00	114,83	140,63	2.109,45	1,00%

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
CNPJ: 05.149.174/0001-34

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REVITALIZAÇÃO DA FACHADA COM O ESTACIONAMENTO E REFORMA DO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ	SINAPI 04/2022	22,47%	Não Desonerado: Horista: 116,32%

Orçamento Sintético

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE	CUSTO UNIT. (S/ BDI R$)	PREÇO UNIT. (C/ BDI R$)	PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
							BDI	22,47%	
6.3	SINAPI	99251	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,4x0,4x0,4m para rede de drenagem. Af_12/2020	Unid.	4,00	241,42	295,66	1.182,64	0,56%
6.4	SINAPI	99253	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,6x0,6x0,6m para rede de drenagem. Af_12/2021	Unid.	2,00	460,33	563,76	1.127,52	0,53%
			TOTAL DO SUBITEM 6.0					**7.325,97**	3,47%
ETAPA 07			**LIMPEZA**						
7.1	SINAPI	99814	Limpeza geral e entrega da obra	m²	327,08	1,74	2,13	696,68	0,33%
			TOTAL DO SUBITEM 7.0					**696,68**	**0,33%**

TOTAL	211.210,31	100,00%

PAULO RICARDO MELO DE SOUZA:45419965291

Assinado de forma digital por PAULO RICARDO MELO DE SOUZA:45419965291
Dados: 2022.06.28 14:09:07 -03'00'